



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO				CONT.PREV:	SEM DES	BDI:	24,23%
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU						DATA BASE:	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT+BDI	TOTAL
1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				287.226,00
1.1	DER-NOV/19	40935	Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação	Und.	750,00	51,54	38.655,00
1.2	DER-NOV/19	40934	Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação	Und.	1.500,00	22,77	34.155,00
1.3	SICRO-JUL/2020	5213408	Pintura de faixa - termoplástica por aspersão - espessura 1,5 mm	m2	1.600,00	51,65	82.640,00
1.4	SICRO-JUL/2020	5213409	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m2	800,00	104,64	83.712,00
1.5	SICRO-JUL/2020	5213401	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m2	1.600,00	30,04	48.064,00
2			SINALIZAÇÃO VERTICAL				148.017,50
2.1	DER-NOV/19	40939	Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira	m2	250,00	592,07	148.017,50
						TOTAL:	435.243,50