

**COMPOSIÇÃO 01**

Item 17.6 : Fornecimento e instalação de drenos de ar condicionado

Unidade: und.

Fonte: IOPES e SEINFRA

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
Encanador	H	I2320	0,4	1	22,72	0	22,72	-	9,09
Ajudante de encanador	H	I0043	0,22	1	18,63	0	18,63	-	4,10
<b>Subtotal:</b>									<b>13,19</b>

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
Tubo de PVC soldavel de 25mm, inclusive conexões	m	141410	1,6	1	4,83	0	4,83	-	7,728
Adesivo para tubo de PVC	Kg	I0026	0,0008	1	45,16	0	45,16	-	0,036
Solução limpadora para PVC rígido	L		0,0003	1	39,22	0	39,22	-	0,012
Joelho pvc roscavel de 3/4'	und	I1298	1	1	2,82	0	2,82	-	2,82
Fita de vedação	M	I1180	1	1	0,28	0	0,28	-	0,28
<b>SubTotal:</b>									<b>10,88</b>

**RESUMO**

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	13,19
Materiais(B)		10,88
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		13,19
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		13,19
Custo Direto Total(B+E)		24,06
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI		0,00
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>24,06</b>

BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX  
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D