PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CURVA ABC

Dados da Obra

Obra **Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Santa Monica**
Endereço **Santa Monica, Baixo Guandu-ES**
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ E BASE Data: **abr-22**

Código	Orgão	Item	Especificação	unid.	Quant.	Preço Unitário Abril 2022	Preço Total	%	% Acum.	Classe ABC
40844	DER	4.3	CBUQ (camada pronta - capa) onclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa	t	2.299,10	559,84	1.287.128,14	33,89	33,89	A
40812	DER	4.2	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (altura = 0,20 cm)	m3	4.180,18	147,60	616.994,57	16,25	50,14	A
40663	DER	6.4	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	m	5.936,30	72,99	433.290,54	11,41	61,55	A
30003	DER	5.1	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 1,075XP + 1,120XR (XP= 54,15 KM, XR= 0) - **TRANSPORTE DO MATERIAL DE BASE**	t	6.688,19	59,49	397.880,42	10,48	72,03	A
100849	DER	5.2	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,602XP + 0,713XR + 64,306 (XP= 98,12 KM, XR=0) - **TRANSPORTE DO CBUQ**	t	2.299,10	126,08	289.870,53	7,63	79,66	A
40817	DER	4.4	Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	m2	20.900,90	10,99	229.700,89	6,05	85,71	A
40184	DER	3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo (material destinado a bota-fora)	m3	4.180,18	34,60	144.634,23	3,81	89,52	A
Composição	Composição	1.1	Administração local **(este valor sera medido proporcionalmente ao andamento da obra, pelo cronograma fisico financeiro estabelecido, não sendo passivel de aditamento)**	und	1,00	93.543,74	93.543,74	2,46	91,98	B

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE PADUA KOEHLER:57478570704
Dados: 2022.06.17 08:17:10 -03'00'

Dados da Obra

Obra **Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Santa Monica**
Endereço **Santa Monica, Baixo Guandu-ES**
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ E BASE Data: **abr-22**

Código	Orgão	Item	Especificação	unid.	Quant.	Preço Unitário Abril 2022	Preço Total	%	% Acum.	Classe ABC
40184	DER	3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo (material destinado a aterro de ruas)	m3	2.090,90	34,60	72.345,14	1,91	93,89	B
40754	DER	4.1	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m2	20.900,90	1,86	38.875,67	1,02	94,91	B
41241	DER	6.2	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	Ud	20,00	1.803,00	36.060,00	0,95	95,86	C
43060	DER	6.3	Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas	Ud	28,00	1.145,58	32.076,24	0,84	96,70	C
40926	DER	7.1	Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m²	m2	936,00	29,70	27.799,20	0,73	97,44	C
42756	DER	6.1	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	80,00	237,94	19.035,20	0,50	97,94	C
41503	DER	2.6	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	20,00	820,18	16.403,60	0,43	98,37	C
40228	DER	3.3	Compactação de aterros 100% PN (aterro de ruas)	m3	2.090,90	7,31	15.284,48	0,40	98,77	C
100882	DER	2.8	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	m	40,00	261,97	10.478,80	0,28	99,05	C
41531	DER	2.3	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz **(almoxarifado)**	m2	12,00	825,36	9.904,32	0,26	99,31	C
41498	DER	2.2	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. Inspeção **(escritorio)**	m2	8,00	1.081,80	8.654,40	0,23	99,54	C
41500	DER	2.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m	m2	18,00	339,49	6.110,82	0,16	99,70	C

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE PADUA KOEHLER:57478570704
Dados: 2022.06.17 08:17:20 -03'00'

Dados da Obra

Obra **Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Santa Monica**
Endereço **Santa Monica, Baixo Guandu-ES**
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ E BASE

Data: **abr-22**

Código	Orgão	Item	Especificação	unid.	Quant.	Preço Unitário Abril 2022	Preço Total	%	% Acum.	Classe ABC
41530	DER	2.4	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)	m2	8,00	634,82	5.078,56	0,13	99,83	C
41527	DER	2.7	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	und	1,00	4.000,04	4.000,04	0,11	99,94	C
41501	DER	2.5	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	40,00	59,97	2.398,80	0,06	100,00	C
							3.797.548,33			

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE PADUA KOEHLER:57478570704
Dados: 2022.06.17 08:17:30 -03'00'

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04