



**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>OBRA:</b> Construção de Calçada em frente ao Batalhão										
<b>ENDEREÇO:</b> Sapucaia, BAIXO GUANDU - ES										
<b>1</b> <b>Serviços Preliminares</b>										
<b>1.1</b> Retirada Manual De Meio-Fio De Concreto, Sem Reaproveitamento								m		<b>35,10</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>COMPRIMENTO</b>								
RETIRADA DE MEIO FIO		35,1							35,1	
<b>1.2</b> Aterro Com Areia Em Áreas De Calçada, Inclusive Fornecimento E Adensamento								m3		<b>23,15</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>ÁREA</b>		<b>ALTURA</b>						
ÁREA DE CALÇADA		154,31		0,15					23,15	
<b>2</b> <b>CALÇADA</b>										
<b>2.1</b> Assentamento De Meio-Fio Pré-Moldado De Concreto Com Dimensões De 15 X 12 X 30 X 100 Cm, Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3								m		<b>61,21</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>COMPRIMENTO</b>								
CONCRETO MAGRO PARA VIGA DE LIMITE DE CALÇADA		61,21							61,21	
<b>2.2</b> Execução De Passeio Cimentado Com Acabamento Camurçado, Em Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia) Com 1,5 Cm De Espessura, Sobre Lastro De Concreto De 8 Cm, Incluindo Preparo Da Caixa.								m2		<b>154,31</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>ÁREA</b>								
CALÇADA		154,31							154,31	
<b>2.3</b> Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado (Tátil De Alerta), Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante Ac-I, Exclusive Regularização E Lastro								m2		<b>44,68</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>ÁREA</b>								
PISO TÁTIL DE ALERTA		44,68							44,68	
<b>2.4</b> Pintura Sobre Piso, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams Novacor, Metalatex Ou Equivalente								m2		<b>170,84</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>COMPRIMENTO</b>		<b>LARGURA</b>		<b>ÁREA</b>				
PINTURA DO MEIO FIO		61,21		0,27					16,53	
PINTURA DA CALÇADA E PISO TATIL						154,31			154,31	

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D