



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Calçada em frente ao Batalhão						BDI:	23,32%
ENDEREÇO:	Sapucaia, BAIXO GUANDU - ES			CONT.PREV:	SEM DESONERAÇÃO		DATA BASE:	ago/25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT	UNIT+BDI	TOTAL
1			Serviços Preliminares					R\$ 5.429,60
1.1	DER	10216	Retirada Manual De Meio-Fio De Concreto, Sem Reaproveitamento	m	35,10	R\$ 11,14	R\$ 13,74	R\$ 482,27
1.2	DER	30209	Aterro Com Areia Em Áreas De Calçada, Inclusive Fornecimento E Adensamento	m3	23,15	R\$ 173,32	R\$ 213,74	R\$ 4.947,33
2			CALÇADA					R\$ 46.437,96
2.1	DER	200202	Assentamento De Meio-Fio Pré-Moldado De Concreto Com Dimensões De 15 X 12 X 30 X 100 Cm, Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3	m	61,21	R\$ 74,12	R\$ 91,40	R\$ 5.594,59
2.2	DER	200209	Execução De Passeio Cimentado Com Acabamento Camurçado, Em Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia) Com 1,5 Cm De Espessura, Sobre Lastro De Concreto De 8 Cm, Incluindo Preparo Da Caixa.	m2	154,31	R\$ 164,16	R\$ 202,44	R\$ 31.238,52
2.3	DER	200253	Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado (Tátil De Alerta), Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante Ac-I, Exclusive Regularização E Lastro	m2	44,68	R\$ 99,07	R\$ 122,17	R\$ 5.458,56
2.4	DER	190602	Pintura Sobre Piso, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta À Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams Novacor, Metalatex Ou Equivalente	m2	170,84	R\$ 19,68	R\$ 24,27	R\$ 4.146,29
			O BDI ADOTADO SEGUE RESOLUÇÃO TC Nº366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.				TOTAL	R\$ 51.867,56

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D