

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

OBRA	Pavimentação em Blocos, Estrada de Acesso ao Cemitério, Localidade do Distrito Km-14, Mutum, Baixo Guandu, ES.
LOCAL	DISTRITO D0 Km-14, Mutum, BAIXO GUANDU

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	R\$ 1.195,66

MÃO DE OBRA							TOTAL	R\$	1.195,66
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
C	SINAPI	90778	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	h	8,00000		R\$ 140,96	R\$ 1.127,68	
C	SINAPI	90781	Topografo Com Encargos Complementares	h	2,00000		R\$ 22,58	R\$ 45,16	
C	SINAPI	88253	Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares	h	2,00000		R\$ 11,41	R\$ 22,82	

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, EXCLUSIVE BLOCOS.	m2	R\$ 14,18

INSUMO							TOTAL	R\$	1,99
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
I	MERC	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		0,05680		R\$ 35,00	R\$ 1,99	

COMPOSIÇÃO							TOTAL	R\$	12,19
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
C	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21290		R\$ 29,57	R\$ 6,30	
C	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21290		R\$ 26,75	R\$ 5,70	
C	SINAPI	91277	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00550		R\$ 9,71	R\$ 0,05	
C	SINAPI	91278	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10100		R\$ 0,52	R\$ 0,05	
C	SINAPI	91283	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00380		R\$ 9,74	R\$ 0,04	
C	SINAPI	91285	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10270		R\$ 0,49	R\$ 0,05	

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO
3	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive meio-fio de concreto pré moldado	m	R\$ 16,49

INSUMO							TOTAL	R\$	0,93
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
I	MERC	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00660		R\$ 35,00	R\$ 0,23	
I	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. Af_08/2019	M3	0,00110		R\$ 639,46	R\$ 0,70	

COMPOSIÇÃO							TOTAL	R\$	15,56
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
C	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25900		R\$ 33,32	R\$ 8,63	
C	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25900		R\$ 26,75	R\$ 6,93	