

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

OBRA	Pavimentação em Blocos, Diversas Localidades do Município, Baixo Guandu, ES.
LOCAL	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ES

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	R\$ 37.065,46					
MÃO DE OBRA			TOTAL R\$ 37.065,46					
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	90778	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	h	8,00000	30,00000	R\$ 140,96	R\$ 34.958,08
C	SINAPI	90781	Topografo Com Encargos Complementares	h	2,00000	30,00000	R\$ 22,58	R\$ 1.399,96
C	SINAPI	88253	Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares	h	2,00000	30,00000	R\$ 11,41	R\$ 707,42

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO					
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, EXCLUSIVE BLOCOS.	m2	R\$ 14,18					
INSUMO			TOTAL R\$ 1,99					
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
I	MERC	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		0,05680		R\$ 35,00	R\$ 1,99
COMPOSIÇÃO			TOTAL R\$ 12,19					
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21290		R\$ 29,57	R\$ 6,30
C	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21290		R\$ 26,75	R\$ 5,70
C	SINAPI	91277	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00550		R\$ 9,71	R\$ 0,05
C	SINAPI	91278	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10100		R\$ 0,52	R\$ 0,05
C	SINAPI	91283	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00380		R\$ 9,74	R\$ 0,04
C	SINAPI	91285	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10270		R\$ 0,49	R\$ 0,05

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO					
3	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive meio-fio de concreto pré moldado	m	R\$ 16,49					
INSUMO			TOTAL R\$ 0,93					
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
I	MERC	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00660		R\$ 35,00	R\$ 0,23
I	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. Af_08/2019	M3	0,00110		R\$ 639,46	R\$ 0,70
COMPOSIÇÃO			TOTAL R\$ 15,56					
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25900		R\$ 33,32	R\$ 8,63
C	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25900		R\$ 26,75	R\$ 6,93