

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
OBRA		Calçamento Rua Projetada Próxima a ES - 446, Bairro Sapucaia, Baixo Guandu, ES.								
LOCAL		BAIRRO ROSÁRIO II, BAIXO GUANDU								
1		CANTEIRO DE OBRAS								
1.1		Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER							m2	8,00
DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO		ALTURA						
PLACA DE OBRAS		4,00		2,00					8,00	
2		CALÇAMENTO								
2.1		Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019							m2	1.167,00
DESCRIÇÃO		ÁREA								
REGULARIZAÇÃO		1167,00							1.167,00	
2.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022							m2	1.167,00
DESCRIÇÃO		ÁREA								
CALÇAMENTO		1167,00							1.167,00	
2.3		Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016							m	329,92
DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO								
MEIO-FIO		313,92							313,92	
TRAVAMENTO		16,00							16,00	
3		DRENAGEM								
3.1		Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 30 Cm Base X 15 Cm Altura. Af_06/2016							m	313,92
DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO								
SARJETA		313,92							313,92	