



## MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

**OBRA:** Construção de Parcão

**LOCAL:** Parque Municipal Elci Pereira, bairro Ricardo Holz, Baixo Guandu - ES

### 1. INTRODUÇÃO

Este memorial tem o objetivo de descrever os serviços que serão necessários para a execução da construção de um Parcão localizado Parque Municipal Elci Pereira, bairro Ricardo Holz.

A obra deverá cumprir os projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (associação Brasileira de Normas Técnicas) referentes a execução dos serviços e materiais a serem empregados.

Em caso de dúvidas sobre o projeto, acabamento ou técnica empregada para a execução do serviço, deve-se solicitar a assessoria do autor ou do fiscal de obra para a solução do caso.

### 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Para dar início às obras, deve-se instalar a placa de identificação da obra nas medidas de 2,0x4,0 metros, conforme o padrão DER.

O entorno do local onde acontecerá a obra deve ser fechado com tapume com telha metálica com 2,20 metros de altura. Obedecendo uma distância de um metro do limite da construção, e ficará sob a responsabilidade da contratada.

O terreno deve ser todo limpo retirando a camada de vegetação existente.

### 3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- A escavação das valas será de forma manual, obedecendo uma folga para a instalação dos equipamentos e materiais a serem instalados.
- Após a concretagem dos elementos que precisam de escavação, ou dos elementos inseridos no solo, deve-se fazer o reaterro e a compactação das valas.

### 4. FECHAMENTOS

- O espaço será todo cercado com alambrado numa altura de 1,2 metros de altura.

- Antes de instalar o alambrado deve-se colocar o meio fio.
- O portal de entrada deverá ser feito com pilar e viga de madeira roliça.
- A placa deverá ser recortada conforme o projeto e pendurada com corrente.

## 5. MOBILIÁRIO

- A base dos equipamentos deverá ser feita com concreto.
- Deve ser colocada duas lixeiras, conforme o projeto.
- Serão instalados dois pedestais com suas placas de inauguração em alumínio.
- Os bancos de concreto devem ser com 1,5 metros cada, totalizando 6 unidades.
- O túnel para os cães (equipamento 02), será feito com o tubo de concreto com diâmetro de 800 mm.
- Os balizadores (equipamento 01) serão feitos em PVC cheio de concreto e armado, conforme o projeto.
- O obstáculo com pneu (equipamento 03) será feito com pilar e viga de madeira roliça, e o pneu deve ser pendurado com corrente.
- A rampa (equipamento 04) deve ser feita com viga de madeira serrada seção 6x30 cm, e apoiada com pilar de madeira roliça.
- A gangorra para os cães (equipamento 06) deverá ser também feita com viga de madeira serrada, com pilares ao centro feito com mourão roliço, e conter em o seu eixo uma barra roscada, conforme o projeto.
- Os obstáculos em altura (equipamento 05), deverão ser feitos com pilar mourão roliço, e conter alturas diferentes conforme o projeto.
- O porta coleiras (equipamento 09) deve ser feito com pilar mourão.
- O comedouro e bebedouro (equipamento 07) deve ser feito com tudo e conexões em Pvc.

## 6. PAVIMENTAÇÃO

- A calçada de entrada deve ser feita com piso cimentado camurçado 1,5 cm e lastro de concreto com 8 cm.

- A Caixa de areia (equipamento 08) deve ser feita com meio fio ficando a 20 cm a cima do nível do solo, e ser cheia de areia media lavada.

## 7. PAISAGISMO

- Nos canteiros deverão ser plantadas mudas de ipê, com altura de 2 metros, considerando 1 muda em cada, total 3 mudas.
- Em todo o espaço interno do parcão, deve-se plantar grama esmeralda, em placas.

## 8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- A iluminação geral será com poste de aço galvanizado, sendo 2 em cada lado do parcão, totalizando 4 postes.
- Os postes devem ser colocados pelo lado de fora do cercado em alambrando.
- Cada poste deve ter 2 refletores, voltados para o parcão.
- Os eletrodutos devem ser do tipo Pead, cor preta e deverão ser envelopados com concreto simples.
- Os cabos usados na instalação elétrica devem ser de cobre 10 mm<sup>2</sup> e ser antichama.
- Cada poste deve ter uma caixa de passagem de alvenaria, nas dimensões de 40x40x50 cm.

## 9. PINTURA

- A calçada de entrada, meio fio de fechamento, meio fio dos canteiros das árvores, os bancos devem ser pintados com tinta de piso.
- Todos os equipamentos, túnel para os cães, tubos, gangorra, obstáculo com pneu, obstáculo em altura e outros deverão ser pintados.
- No portal de entrada a placa deve ser lixada e envernizada, assim como sua viga e os pilares de apoio.
- As cores das tintas que serão pintadas os equipamentos deverão ser diversificados e orientados pelo fiscal ou autor do projeto.



## **10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Após o término dos serviços, a CONTRATADA deve fazer a limpeza da obra. O parcão deverá estar pronto para utilização, e o seu entorno também deve ser limpo.

Baixo Guandu - ES, 9 de fevereiro de 2026.

---

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D