



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS						BDI:	23,32%	
ENDEREÇO:	BAIXO GUANDU - ES				CONT.PREV:	SEM DESONERAÇÃO		DATA BASE:	SINAPI MAR/2026, DER JAN/2026, DER-R NOV/2025
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT	UNIT+BDI	TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.386,80	
1.1	DER	20305	Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Der	m²	8,00	R\$ 241,93	R\$ 298,35	R\$ 2.386,80	
2			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTO					R\$ 135.961,97	
2.1	CDER-R	40134	Demolição E Remoção De Estrutura De Pavimento Inclusive Capa Asfáltica	m²	1.722,60	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 16.623,09	
2.2	CDER-R	40792	Sub-Base C/ Mistura De Argila 30%, Pó De Pedra 30% E Brita 40%, Inclusive Fornecimento E Transporte Do Pó De Pedra E Da Brita	m3	344,52	R\$ 162,16	R\$ 162,16	R\$ 55.867,36	
2.3	CDER-R	40754	Regularização E Compactação Do Sub-Leito (100% P.I.) H = 0,20 M	m2	1.722,60	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ 3.772,49	
2.4	DER	30304	Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe li-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada	m³	516,780	R\$ 92,39	R\$ 113,94	R\$ 58.881,91	
2.5	DER	10212	Retirada Manual De Pavimento Em Paralelepipedos, Incluindo Empilhamento Para Reaproveitamento	m²	30,800	R\$ 21,51	R\$ 26,53	R\$ 817,12	
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 379.912,36	
3.1	COMP	1	Blocos Pré-Moldados De Concreto Tipo Pavi-S Ou Equivalente, Espessura De 8 Cm E Resistência A Compressão Mínima De 35Mpa, Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra E Cimento Na Espessura De 10 Cm (Cor Vermelha)	m²	1.729,02	R\$ 157,12	R\$ 193,76	R\$ 335.014,92	
3.2	CDER-R	40364	Concreto Estrutural Fck = 30,0 Mpa, Tudo Incluído	m3	5,74	R\$ 1.065,07	R\$ 1.065,07	R\$ 6.113,50	
3.3	CDER-R	40349	Concreto De Regularização, Tudo Incluído	m3	2,16	R\$ 630,64	R\$ 630,64	R\$ 1.362,18	
3.4	CDER-R	40313	Formas Planas De Madeira Com 04 (Quatro) Reaproveitamentos, Inclusive Fornecimento E Transporte Das Madeiras	m2	114,84	R\$ 94,07	R\$ 94,07	R\$ 10.803,00	
3.5	DER	200202	Meio-Fio De Concreto Pré-Moldado Com Dimensões De 15X12X30X100 Cm , Rejuntados Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3	m	294,00	R\$ 73,42	R\$ 90,54	R\$ 26.618,76	
4			SINALIZAÇÃO					R\$ 28.489,05	
4.1	CDER-R	40146	Sinalização Horizontal - Taxa 0,6 L/M², Tudo Incluído	m2	640,40	R\$ 29,37	R\$ 29,37	R\$ 18.808,55	
4.2	CDER-R	40145	Sinalização Vertical, Inclusive Transporte De Placa Sinalização E Madeira	m2	33,79	R\$ 286,49	R\$ 286,49	R\$ 9.680,50	
5			ESTRUTURA DE DRENAGEM					R\$ 51.374,27	
5.1	SINAPI	90695	Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento.	m	312,80	R\$ 133,18	R\$ 164,24	R\$ 51.374,27	
			O BDI ADOTADO SEGUE RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.				TOTAL	R\$ 598.124,45	

Observação: O valor unitário dos itens atrelados ao DER-R (Rodovias) já está incluso o BDI, portanto não sofre reajustamento.