

Secretaria de  
Obras

Secretaria de  
Obras

Secretaria de  
Obras



Prefeitura Municipal de  
**Baixo Guandu**  
www.pmbg.es.gov.br

Rua Fritz Von Lutzow, nº217  
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo  
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906  
CNPJ 28.842.189/0001-89

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA</b>	Calçamento Rua Projetada Próxima a ES - 446, Bairro Sapucaia, Baixo Guandu, ES.						<b>BDI:</b>	23,32%	
<b>LOCAL</b>	BAIRRO ROSÁRIO II, BAIXO GUANDU						<b>DATA BASE:</b>	DER 01/2026 - SINAPI 03/2026	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT	UNIT+BDI	TOTAL	
<b>1</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					<b>R\$ 2.386,80</b>	
1.1	DER	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 241,93	R\$ 298,35	R\$ 2.386,80	
<b>2</b>			<b>CALÇAMENTO</b>					<b>R\$ 154.073,10</b>	
2.1	SINAPI	100576	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019	m2	1.167,00	R\$ 3,18	R\$ 3,92	R\$ 4.574,64	
2.2	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	1.167,00	R\$ 86,94	R\$ 107,21	R\$ 125.114,07	
2.3	SINAPI	94273	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	329,92	R\$ 59,93	R\$ 73,91	R\$ 24.384,39	
<b>3</b>			<b>DRENAGEM</b>					<b>R\$ 20.150,52</b>	
3.1	SINAPI	94281	Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 30 Cm Base X 15 Cm Altura. Af_06/2016	m	313,92	R\$ 52,05	R\$ 64,19	R\$ 20.150,52	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 176.610,42</b>	