

## COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

Obra:	CABECEIRAS PARA PONTE CURVADA SOBRE O RIO GUANDU							
Local:	Ponte Sobre o Rio Guandu, KM 7 - Baixo Guandu - ES							
COMP	DESCRIÇÃO						UNIDADE	PREÇO
<b>1</b>	<b>PEDESTAL DE CONCRETO 0,5 X 0,6 METROS PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CHUMBAMENTO</b>						<b>UND</b>	<b>R\$ 401,72</b>
MÃO DE OBRA							TOTAL	R\$ 118,10
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	2,00000		32,3	R\$ 64,60
C	SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	2,00000		26,75	R\$ 53,50
MATERIAL							TOTAL	R\$ 283,62
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	94964	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico	M3	0,15176		484,35	R\$ 73,50
C	DER	40405	Fôrma Com Chapa Compensada Plastificada Esp. 12Mm, Utilização 5 Vezes	M2	1,26800		117,06	R\$ 148,43
C	DER	40328	Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-50 A Média, Diâmetro De 6.3 A 10.0 Mm	Kg	3,93420		10,61	R\$ 41,74
C	DER	40333	Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-60 B Fina, Diâmetro De 4.0 A 7.0Mm	Kg	1,10880		10,78	R\$ 11,95
C	DER	30101	Escavação Manual Em Material De 1A. Categoria, Até 1.50 M De Profundidade	M3	0,12500		63,96	R\$ 8,00