

**COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO**

OBRA:	REFORMA PÓRTICO PARQUE ELCI PEREIRA								
ENDEREÇO:	BAIXO GUANDU - ES								
COMP	DESCRIÇÃO						UNIDADE	PREÇO	
1	TUBO DE PVC ARMADO E CHEIO DE CONCRETO						M	R\$	51,38
MÃO DE OBRA							TOTAL	R\$	14,44
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
C	SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,25000		32,55	R\$	8,14
C	SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,25000		25,19	R\$	6,30
MATERIAL							TOTAL	R\$	36,94
TIPO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
I	DER	62533	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	M	1,00000		24,87	R\$	24,87
I	DER	21517	ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	0,79000		6,83	R\$	5,40
C	DER	40324	Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=25 Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo)	M3	0,00785		849,57	R\$	6,67



COMP	DESCRIÇÃO						UNIDADE	PREÇO
2	ARANDELA ESTILO COLONIAL, NA COR PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	R\$ 207,25
MÃO DE OBRA							TOTAL	R\$ 53,35
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	88264	Eletricista Com Encargos Complementares	H	0,80000		39,01	R\$ 31,21
C	SINAPI	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	H	0,80000		27,67	R\$ 22,14
MATERIAL							TOTAL	R\$ 153,90
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
	MERC	1	Arandela Estilo Colonial - Cor Preto	UND	1,00000		153,9	R\$ 153,90

COMP	DESCRIÇÃO						UNIDADE	PREÇO
3	PERFIL SOBREPOR BOB 30X13X2000MM, NA COR PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UND	R\$ 253,90
MÃO DE OBRA							TOTAL	R\$ 85,90
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	88264	Eletricista Com Encargos Complementares	H	0,80000		39,01	R\$ 31,21
C	SINAPI	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	H	0,80000		27,67	R\$ 22,14
C	SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	1,00000		32,55	R\$ 32,55
MATERIAL							TOTAL	R\$ 168,00
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
	MERC	2	Perfil Sobrepor Bob 30X13X2000Mm - Na Cor Preto	UND	1,00000		168	R\$ 168,00

COMP	DESCRIÇÃO						UNIDADE	PREÇO
4	FITA SLIM TENSÃO DE REDE 127V 3000K 10W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M	R\$ 39,77
MÃO DE OBRA							TOTAL	R\$ 20,00
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	88264	Eletricista Com Encargos Complementares	H	0,30000		39,01	R\$ 11,70
C	SINAPI	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	H	0,30000		27,67	R\$ 8,30
MATERIAL							TOTAL	R\$ 19,77
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
	MERC	3	Fita Slim Tensão De Rede 127V 3000K 10W	M	1,00000		19,77	R\$ 19,77



COMP	DESCRIÇÃO						UNIDADE	PREÇO	
5	Revestimento Cerâmica Natural - Tijolinho, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M²	R\$	264,91
MÃO DE OBRA							TOTAL	R\$	60,35
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
C	SINAPI	88256	Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares	H	1,34000		32,4	R\$ 43,42	
C	SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,67200		25,19	R\$ 16,93	
MATERIAL							TOTAL	R\$	204,56
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
	iSINAPI	37596	Argamassa Colante Tipo Ac Iii E	Kg	7,73000		2,29	R\$ 17,70	
	MERC	5	Revestimento Cerâmica Natural - Tijolinho	Und	1,10000		169,87	R\$ 186,86	

COMP	DESCRIÇÃO						UNIDADE	PREÇO	
6	REFLETOR LED 50W BIVOLT RGB, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						und	R\$	161,37
MÃO DE OBRA							TOTAL	R\$	33,35
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
C	SINAPI	88264	Eletricista Com Encargos Complementares	H	0,50000		39,01	R\$ 19,51	
C	SINAPI	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	H	0,50000		27,67	R\$ 13,84	
MATERIAL							TOTAL	R\$	128,02
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL	
	MERC	10	Refletor Led 50W Bivolt Rgb	Und	1,10000		116,38	R\$ 128,02	

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 15 DE JULHO DE 2025.

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D