

Secretaria de  
Obras



Prefeitura Municipal de  
**Baixo Guandu**  
www.pmbg.es.gov.br

Rua Fritz Von Lutzow, nº217  
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo  
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906  
CNPJ 28.842.189/0001-89

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CANALETA DE DRENAGEM DUPLA							<b>BDI:</b>	36,59%	
<b>LOCAL:</b>	Vila Nova do Bananal, Lagoa Preta - Baixo Guandu - ES						SEM DES	<b>DATA BASE:</b>	mar/26	
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT	UNIT+BDI	TOTAL		
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS</b>					<b>R\$</b>	<b>155.342,08</b>	
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	R\$ 597,88	R\$ 816,64	R\$	4.899,84	
1.2	DER	20802	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m2	10,90	R\$ 479,70	R\$ 655,22	R\$	7.141,90	
1.3	DER	30103	Escavação mecânica em material de 1a. Categoria	m3	75,60	R\$ 17,48	R\$ 23,88	R\$	1.805,33	
1.4	DER	40238	Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma)	m2	212,84	R\$ 87,00	R\$ 118,83	R\$	25.291,78	
1.5	DER	40324	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	50,75	R\$ 911,19	R\$ 1.244,59	R\$	63.162,94	
1.6	DER	40328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	3.359,11	R\$ 10,63	R\$ 14,52	R\$	48.774,28	
1.7	DER	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	2,80	R\$ 722,87	R\$ 987,37	R\$	2.764,64	
1.8	DER	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 684,73	R\$ 935,27	R\$	935,27	
1.9	COMP	1	PEDESTAL DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA	und	1,00	R\$ 414,45	R\$ 566,10	R\$	566,10	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>155.342,08</b>	