

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES CRIADAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
CM-0073	BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02511/ORSE	CARGA MANUAL DE MATERIAIS	M3			17,29
88316	SINAPI	servente com encargos complementares	h	1,00	17,29	17,29

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
CM-0069	BASEADA NA COMPOSIÇÃO 210500/SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN			350,00
12334.	SBC	aluguel de cacamba 48 horas	un	1,00	350,00	350,00

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
CM-0002	BASEADA NA COMPOSIÇÃO 32.109.000200.SER/TCPO	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2			12,10
88316	SINAPI	servente com encargos complementares	h	0,70	17,29	12,10

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
CM-1571	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101571	ESCORAMENTO DE ALVENARIA EXISTENTE, NOS DOIS LADOS, COM ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA/ROLIÇA	M2			28,75
88262	SINAPI	carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,68	24,39	16,57
88316	SINAPI	servente com encargos complementares	h	0,29	17,29	5,03
5061	SINAPI	prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,01	25,45	0,24
6189	SINAPI	tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,22	28,46	6,18
21138	SINAPI	mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regioao (para cerca)	m	0,11	6,73	0,73

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
CM-0643	BASEADO EMBASA 17.94.31	RECOLOCAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM.	m			12,50
88309	SINAPI	pedreiro com encargos complementares	h	0,30	24,42	7,32
88316	SINAPI	servente com encargos complementares	h	0,30	17,29	5,18

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
CM-0045	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SETOP DEM-COM-045	REMOÇÃO DE CONCERTINA COM POSSÍVEL REAPROVEITAMENTO	m			2,42
88316	SINAPI	servente com encargos complementares	h	0,14	17,29	2,42